

ORASUL OCNELE MARI
PRIMARIA ORASULUI OCNELE MARI
NR. 33v 3 / 30.03 / 2018



CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE PUBLICA DE EXECUTIE LUCRARI Reparatii curente strazi neasfaltate prin pietruire in orasul Ocnele Mari:

OBIECTUL CONTRACTULUI : CONTRACT DE LUCRARI

Reparatii curente strazi neasfaltate prin pietruire in orasul Ocnele Mari:

Locul de prestare: str. Buda -1600 ml si str. Cocenesti - 750 ml in orasul OCNELE MARI, judetul VALCEA

Beneficiarul : UAT Orasul Ocnele Mari

Necesitatea si oportunitatea achizitiei.

Descrierea lucrarilor

Realizarea acestor lucrari vine în întâmpinarea solicitărilor permanente ale cetățenilor orasului Ocnele Mari , avand in vedere ca localitatea este situata in zona colinara si majoritatea drumurilor de acces catre zonele de locuine prezinta declivitati mari, care, in urma ploilor torentiale si a topirii zapezilor, favorizeaza crearea naturala de santuri longitudinale si uneori transversale, facand imposibil accesul locuitorilor cu autoturisme catre lproprietati. De asemenea aceste probleme sunt create si de colmatarea sau chiar lipsa unor rigole care sa poata prelua apele pluviale .

Lungimea relativ mare de strazi de pamant raportata la posibilitatile de finantare locala conduc la necesitatea executarii in regim de urgenta a unor lucrari de reparatii prin pietruire si prin reconfigurare a profilului strazilor mai grav afectate in prezent, marind in acelasi timp zestrea locala a acestor strazi ce poate fi utilizata in viitor la realizarea stratului suport pentru o eventuala imbracamite asfaltica.

Prin urmare prezentul caiet de sarcini propune executarea unor lucrari de reparatii pe doua strazi din orasul Ocnele Mari, respectiv **tr. Buda -1600 ml si str. Cocenesti - 750 ml, lucrarile constand in**

- 1) Scarificarea si nivelarea suprafetelor de teren aferent platformei drumului.
- 2) Strat din balast in grosime de 12 cm
- 3) Strat din piatra sparta in grosime de 8 cm

- 4) Compactarea platformei drumului pe toata latimea.
- 5) Decolmatarea santurilor aferente strazilor.
- 6) Decolmatarea podetelor existente care vor permite evacuarea apelor pluviale si dirijarea lor spre vaile colectoare.
- 7) Siguranta circulatiei in zona.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si anexele acestuia reprezentand listele de cantitati.

Oferta tehnica si financiara se va elabora cu respectarea cerintelor si conditiilor prezentului caiet de sarcini si a anexelor sale care devin anexa la contractul de lucrari ce va fi atribuit in urma derularii procesului de achizitie publica.

Metodologia de executie a lucrarilor ce va fi descrisa de catre ofertant va respecta cu strictete caietul de sarcini si anexele acestuia.

**CERINTE MINIME OBLIGATORII PE CARE AUTORITATEA
CONTRACTANTA LE SOLICITA OPERATOILOR ECONOMICI
INTERESATI, NECESARE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE
LUCRARI:**

Executantul isi va desfasura activitatea imediat dupa semnarea contractului de lucrari dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea de catre primaria orasului Ocnele Mari a ordinului de incepere a lucrarilor.

Beneficiarul pune la dispozitia executantului amplasamentul, documentatia tehnica – eliberata de UAT orasul Ocnele Mari

Contractul de lucrari intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ultima parte si are valabilitate pana la receptia finala a lucrarilor.

Asistenta tehnica va fi asigurata de personalul de specialitate din cadrul primariei orasului Ocnele Mari. De asemenea, urmarirea executiei lucrarilor va fi efectuata de catre primaria orasului Ocnele Mari personal de specialitate, a carui identitate va fi comunicata de catre beneficiar la data emiterii ordinului de incepere lucrarilor.

Pe parcursul derularii contractului de lucrari Executantul are obligatia sa informeze concomitent Beneficiarul despre neconcordatele dintre propunerile proiectului si amplasament, daca este cazul. Pot face obiectul unor suplimentari de lucrari doar situatiile ce nu au fost vizibile si nu au putut fi sesizate de Executant in perioada de elaborare a ofertei.

Executantul are obligatia de a pune la dispozitia persoanelor responsabile cu urmarirea executiei lucrarilor toate documentele ce au legatura directa sau indirecta cu derularea contractului de lucrari si sunt solicitate de acesta.

Executantul are obligatia de a comunica Beneficiarului orice decizie privind

- modificarea graficului de executie aprobat la inceperea lucrarilor,
- modificari referitoare la cerintele tehnice si economice ale cerintelor tehnice de executie,
- sistarea temporara a executarii lucrarilor din orice motiv temeinic justificat,
- modificari de orice natura intervenite in executarea lucrarilor.

Neinstiintarea de catre executant despre modificarile ce trebuiesc efectuate si executarea lucrarilor fara acordul Beneficiarului, exonereaza reprezentatul acestuia

responsabil cu urmărirea executiei lucrarilor de insusirea modificarilor si pe Beneficiar de acceptarea acestora.

Materialele ce se utilizeaza in executarea lucrarilor vor fi insotite de certificatele de conformitate agrementele tehnice insotite de avize tehnice sau alte documente similare.

Acestea vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice si, ulterior, in cadrul procesului de executie la receptia calitativa a materialelor ce vor fi puse in opera si la documentele care insotesc certificatul de plata.

Nu vor fi decontate cheltuielile aferente lucrarilor executate daca nu sunt indeplinite conditiile de certificare a conformitatii materialelor.

Executantul are obligatia de a instiinta Beneficiarul despre data la care va efectua masuratorile necesare elaborarii foilor de atasament ce vor sta la baza intocmirii situatiilor de plata.

La finalizarea lucrarilor Executantul va notifica Beneficiarul in vederea organizarii receptiei la terminarea lucrarilor.

Executantul are obligatia să ia toate măsurile suplimentare necesare, pentru ca toate lucrările de șantier să se execute în deplină siguranță din punct de vedere a securității și sănătății în muncă și P.S.I.

Durata de execuție a lucrărilor.

Durata de executie a lucrarilor este de **6 luni**.

Data de incepere a contractului de lucrari va fi data semnarii contractului de catre ambele parti. Contractul de lucrari inceteaza la data finalizarii proiectului si obligatiile Executantului inceteaza dupa finalizarea perioadei de garantie a lucrarii executate, fara a limita obligatiile acestuia conform Legii 10/1995.

Cerințe privind personalul

Executantului lucrarilor i se solicita să asigure personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor si obligatiilor prezentate in prezenta documentatie si în acord cu cerintele minime definite în prezentul caiet de sarcini.

Executantul va asigura personalul corespunzător (din punct de vedere al expertizei și al alocării timpului), precum și echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a tuturor activităților solicitate în cadrul prezentei documentatii.

INFORMATII PRIVIND CADRUL DE REGLEMENTARE GENERAL

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

- ✓ Legislația privind achizițiile publice: www.anap.ro
- ✓ Legislația fiscală: www.mfinante.ro
- ✓ Legislația în domeniul protecției mediului: www.mmediu.ro, www.anpm.ro
- ✓ Protecția muncii și condiții de muncă : www.muncii.ro

IMPORTANT:

Operatorii economici interesati sa depuna oferta in cadrul prezentei procedurii de achizitie publica au obligatia de a studia toata documentatia de atribuire, de a vizualiza amplasamentul si, daca este cazul, de a formula obiectiuni privind eventuale neconcordante. Prin depunerea ofertei se considera ca ofertantul a studiat documentatia de atribuire, a vizualizat amplasamentul si orice alta neconcordante dintre specificatiile din documentatia de atribuire si amplasament, constatate ulterior incheierii contractului, vor fi solutionate exclusiv de executant pe cheltuiala proprie fara modificarea perioadei de executie a lucrarilor.

Orice neconcordanță constatată de operatorii interesați să depună oferta în cadrul achiziției publice de lucrări pentru care vor solicita clarificări ce necesită modificări ale documentației tehnice întocmită de Beneficiar va fi soluționată de acesta fără costuri suplimentare, în timpul cel mai scurt posibil fără a aduce prejudicii timpului alocat derulării procedurii de achiziție publică.

În eventualitatea ca, în perioada următoare sunt emise și aprobate acte normative care să modifice prevederile legislative actuale sau a altor instrucțiuni care să prevadă cerințe noi care nu au fost prevăzute în prezentul caiet de sarcini, executantul are obligația de a studia aceste cerințe legislative, de a notifica autoritatea contractantă despre ele și de a solicita analizarea și oportunitatea modificărilor corespunzătoare.

Sef Serviciu Urbanism

Ing. Bododea Maria



A N T E M A S U R A T O A R E L A D E V I Z
STRADA BUDA-(STRAND-RELEULUI)
cuprinse in lista cu cantitatile de lucrari

Nr. crt. (0)	Capitolul si simbolul lucrarilor (liste anexe) (1)	Denumirea lucrarilor (2)	U.M. (3)	Cantitatea (4)	Observatii (5)
1)RPDA	RPDA04B	SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PANA LA 5 CM ADANCIME: VOLA LIEBHERR L 538 1600 M lungime X4 M latime=6.400 mp	MP	6.400,000000	
2)TSC	TSC02D11	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21 0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.(confect.rigolade pamant 0 (Lungime) 600 ML X 10.7MLlatime X0.5 M(adancime)=210 MC)	100MC	2,100000	
3)TSE	TSE02B1	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU (finisare taluz rigola) (Lungime) 600 ML X 10.7MLlatime) =420MP	100MP	4..2000	
4)TRA	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTADIST.= 5 KM 210MC X1.7T/MC=357 T X80%=285.6 DE TRANSPORTAT 80% DIN PAMANT	TONE	284,50000	
5)DA	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 1600ML X4 MLX0.12M=768 MC	MC	768,000000	
6)DA	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CUIMPANARE FARA INNOROIRE 1600 ML X 4 ML X 0.8 M=512 MC	MC	512,000000	
7)TRA	TRA01A34	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 34 KM. 768 MC X1.7 T/MC=1.305 .6T 512MC X1.45 T/MC=742,4	TONE	2.047,600000	